Gevels en daken

Werk in België. Nettobetaling aan uitvoerders in EUR per eenheid werk.

Tarieven in EUR. Betaling: opgeleverde hoeveelheid werk × eenheidstarief.

Gevelwerken

Nr.	Werkzaamheden	EUR / eenh.	Eenh.
1	Stelling plaatsen	**2,50**	m²
2	Gevelsteen, houten bekleding of asbestplaten verwijderen *	**7,50**	m²
3	Oude gevelbepleistering verwijderen	**2,50**	m²
4	Bepleistering en crepi: cement + primer + crepi, inclusief mozaïekplint	**20,00**	m²
5	Bepleistering met steenmotief en schilderwerk: EPS + cement + primer + steenmotief + verf, inclusief mozaïekplint	**22,50**	m²
6	Isolatie, bepleistering en crepi: EPS + cement + primer + crepi, inclusief mozaïekplint	**22,50**	m²
7	Bepleistering en spuitkurk: cement + primer + spuitkurk, inclusief plint in een andere kleur of mozaïek	**25,00**	m²
8	Isolatie, bepleistering, steenmotief en schilderwerk: EPS + cement + primer + steenmotief + verf, inclusief mozaïekplint	**27,50**	m²
9	Isolatie, bepleistering en spuitkurk: EPS + cement + primer + spuitkurk, inclusief plint in kurk of mozaïek	**27,50**	m²
10	Spuitkurk rechtstreeks op de ondergrond, inclusief primer en voorafgaand herstel van het oppervlak, inclusief kurkplint	**10,00**	m²
11	Steenstrips plaatsen, inclusief voegen	**20,00**	m²
12	Isolatie en steenstrips plaatsen, inclusief voegen	**35,00**	m²
13	Isolatie, bepleistering en steenstrips plaatsen, inclusief voegen	**40,00**	m²
14	Kalei: cement aanbrengen met de borstel + primer + twee verflagen	**7,50**	m²
15	Alleen primer en crepi aanbrengen	**5,00**	m²
16	Alleen isolatie plaatsen, inclusief pluggen	**5,00**	m²
17	Cementering of bepleistering met profielen en wapeningsnet, twee lagen	**10,00**	m²
18	Betoncontact of extra primer voor een ondergrond met slechte hechting	**1,25**	m²

Extra gevelwerken

Nr.	Werkzaamheden	EUR / eenh.	Eenh.
19	Plint in blauwe hardsteen plaatsen	**12,50**	lm
20	Raamdorpel in blauwe hardsteen plaatsen	**15,00**	lm
21	Aluminium raamdorpel plaatsen	**10,00**	lm
22	Regenafvoerbuizen plaatsen of herplaatsen	**5,00**	lm
23	Dakrand aanpassen met zink	**7,50**	lm
24	Dakrand aanpassen met een nieuwe rij dakpannen	**12,50**	lm
25	Platte dakrand aanpassen met EPDM of roofing en aluminium profiel	**12,50**	lm
26	Baksteen en natuursteen rond ramen slijpen, inclusief blauwe hardsteen	**7,50**	lm
27	Een greppel van 30 cm diep rond de woning graven	**5,00**	lm

Dakwerken

Nr.	Werkzaamheden	EUR / eenh.	Eenh.
28	Dakbedekking verwijderen, inclusief asbesthoudende materialen *	**7,50**	m²
29	Hellend dak volledig plaatsen: dampscherm + PIR-isolatie + onderdak + houten constructie + dakpannen	**25,00**	m²
30	Plat dak volledig plaatsen: dampscherm + PIR-isolatie + primer + eerste laag + toplaag	**25,00**	m²
31	OSB-platen plaatsen	**2,50**	m²
32	Dakrand afwerken met aluminium, zink of lood	**7,50**	lm
33	Velux-ramen plaatsen of herplaatsen	**75,00**	stuk
34	Dakgoot plaatsen, inclusief afdichten en solderen	**12,50**	lm
35	Trespa plaatsen aan onderzijde en zichtzijde, inclusief houten constructie	**12,50**	lm
36	EPDM of roofing aanbrengen in een bestaande dakgoot	**7,50**	lm
37	Bestaande houten dakgoot schuren en schilderen, twee lagen	**10,00**	lm
38	Een nieuw raam of lichtkoepel in een plat dak plaatsen	**75,00**	stuk
39	Dakranddekstenen plaatsen of herplaatsen	**7,50**	lm
40	Houten boordplank of Trespa onder één zijde van de dakrand plaatsen, inclusief constructie	**5,00**	lm
41	Dakdoorvoer voor een buis plaatsen	**25,00**	stuk
42	Een gemetselde schoorsteen van 60 × 60 cm verwijderen	**75,00**	stuk

Samenwerkingsvoorwaarden

42 posten voor gevel- en dakwerken. Nettobetaling per werknemer voor de persoonlijk opgeleverde hoeveelheid werk.

Indicatieve maandverdiensten

EUR netto per maand, vóór de huisvestingskosten.

Ploegbaas	**5.000-6.000 EUR**
Ervaren monteur	**4.000-4.500 EUR** (gevels: ca. EUR 35-36/m²)
Bouwhelper	**≈ 2.500 EUR**

Richtbedragen bij de stukwerktarieven van Arcadian. De werkelijke verdiensten hangen af van de rol en de opgeleverde hoeveelheid werk.

Berekening

Persoonlijk opgeleverde hoeveelheid werk × het afgesproken eenheidstarief. De tarieven zijn nettobetalingen aan de werknemer, vóór de afzonderlijke huisvestingskosten.

Vervoer en gereedschap

Arcadian zorgt voor vervoer naar de werf en het gereedschap voor de afgesproken werkzaamheden.

Huisvesting

Een eigen kamer wordt aangeboden voor EUR 450 per maand, te betalen door de werknemer.

Omvang en betaaldata

Project, werkzaamheden, hoeveelheden, gekozen tariefposten, opleveringscriteria en betaaldata worden vóór de start schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst of werkopdracht.

Contractvorm en huisvesting worden vóór vertrek bevestigd. Bij tewerkstelling gelden de verplichte Belgische loonvoorwaarden.

* Asbestwerken worden apart afgesproken na controle van de vereisten voor de onderneming, de opleiding van werknemers en de werf.

FPS Employment Belgium: remuneration
FPS Employment Belgium: asbestos work

Bespreek een project of samenwerking

arcadian-eu.com +32 466 495 409
info@arcadian-eu.com