Фасады и кровли

Работа в Бельгии. Выплата исполнителям, EUR на руки за единицу работы.

Все ставки в EUR. Расчёт: принятый объём работ × ставка за единицу.

Фасады

№	Вид работы	EUR / ед.	Ед.
1	Монтаж строительных лесов	**2,50**	м²
2	Демонтаж фасадной кирпичной кладки, деревянной обшивки или асбестовых плит *	**7,50**	м²
3	Демонтаж старой фасадной штукатурки	**2,50**	м²
4	Штукатурка и нанесение декоративной штукатурки (crepi): цемент + грунтовка + crepi, включая цоколь с мозаикой	**20,00**	м²
5	Штукатурка с имитацией камня и окраской: EPS + цемент + грунтовка + каменный декор + окраска, включая цоколь с мозаикой	**22,50**	м²
6	Утепление, штукатурка и декоративная штукатурка (crepi): EPS + цемент + грунтовка + crepi, включая цоколь с мозаикой	**22,50**	м²
7	Штукатурка с пробковым покрытием: цемент + грунтовка + напыляемая пробка, включая цоколь другого цвета / с мозаикой	**25,00**	м²
8	Утепление, штукатурка, имитация камня и окраска: EPS + цемент + грунтовка + каменный декор + окраска, включая цоколь с мозаикой	**27,50**	м²
9	Утепление, штукатурка и напыляемая пробка: EPS + цемент + грунтовка + напыляемая пробка, включая цоколь с пробковым покрытием / мозаикой	**27,50**	м²
10	Нанесение напыляемой пробки непосредственно на основание, включая грунтовку и предварительный ремонт поверхности, включая цоколь с пробковым покрытием	**10,00**	м²
11	Монтаж облицовочных клинкерных плиток (steenstrips), включая затирку швов	**20,00**	м²
12	Утепление и монтаж облицовочных клинкерных плиток, включая затирку швов	**35,00**	м²
13	Утепление, штукатурка и монтаж облицовочных клинкерных плиток, включая затирку швов	**40,00**	м²
14	Нанесение декоративного покрытия Kalei: цемент + нанесение кистью + грунтовка + окраска в 2 слоя	**7,50**	м²
15	Только грунтовка и нанесение декоративной штукатурки crepi	**5,00**	м²
16	Только монтаж утеплителя, включая крепление дюбелями	**5,00**	м²
17	Только цементная штукатурка / штукатурка с профилями и армирующей сеткой, 2 слоя	**10,00**	м²
18	Нанесение Betoncontact / дополнительной грунтовки для основания с плохой адгезией	**1,25**	м²

Дополнительные фасадные работы

№	Вид работы	EUR / ед.	Ед.
19	Монтаж цоколя из натурального синего камня (Bluestone)	**12,50**	пог. м
20	Установка подоконника из натурального синего камня (Bluestone)	**15,00**	пог. м
21	Установка алюминиевого подоконника	**10,00**	пог. м
22	Монтаж / повторный монтаж водосточных труб	**5,00**	пог. м
23	Корректировка карнизного свеса крыши с использованием цинка	**7,50**	пог. м
24	Корректировка края крыши с укладкой нового ряда черепицы	**12,50**	пог. м
25	Корректировка плоской кровли с использованием EPDM или Roofing + алюминиевый профиль	**12,50**	пог. м
26	Подрезка кирпича и камня вокруг окон, включая синий камень	**7,50**	пог. м
27	Выемка грунта вокруг дома на глубину 30 см	**5,00**	пог. м

Кровельные работы

№	Вид работы	EUR / ед.	Ед.
28	Демонтаж кровельного покрытия, включая асбестовые материалы *	**7,50**	м²
29	Полный монтаж скатной кровли: пароизоляция + PIR-утеплитель + подкровельная мембрана + деревянная конструкция + черепица	**25,00**	м²
30	Полный монтаж плоской кровли: пароизоляция + PIR-утеплитель + грунтовка + первый слой + финишный слой	**25,00**	м²
31	Монтаж плит OSB	**2,50**	м²
32	Отделка края кровли алюминием, цинком или свинцом	**7,50**	пог. м
33	Монтаж / повторный монтаж окон Velux	**75,00**	шт.
34	Монтаж водосточного желоба, включая герметизацию и пайку	**12,50**	пог. м
35	Монтаж Trespa: нижняя и видимая части + деревянная конструкция	**12,50**	пог. м
36	Монтаж EPDM или Roofing в существующем водосточном желобе	**7,50**	пог. м
37	Шлифовка и окраска деревянного водосточного желоба, 2 слоя	**10,00**	пог. м
38	Монтаж нового окна / светового купола в плоской кровле	**75,00**	шт.
39	Монтаж / повторный монтаж каменных плит на краю кровли	**7,50**	пог. м
40	Монтаж деревянной планки / Trespa под краем кровли с одной стороны, включая конструкцию	**5,00**	пог. м
41	Монтаж кровельного проходного элемента для трубы	**25,00**	шт.
42	Демонтаж кирпичного дымохода размером 60 × 60 см	**75,00**	шт.

Условия сотрудничества

42 позиции по фасадным и кровельным работам. Сдельная выплата одному работнику за принятый личный объём.

Ориентировочный доход в месяц

EUR на руки в месяц, до оплаты проживания.

Бригадир	**5 000-6 000 EUR**
Опытный монтажник	**4 000-4 500 EUR** (фасады: примерно 35-36 EUR/м²)
Подсобник	**≈ 2 500 EUR**

Ориентиры при сдельных расценках Arcadian. Фактический доход зависит от роли и принятого объёма работ.

Основание расчёта

Принятый личный объём работ × согласованная ставка за единицу. Ставки указаны в EUR на руки до отдельной оплаты проживания.

Транспорт и инструмент

Arcadian предоставляет транспорт до объекта и инструмент для согласованных работ.

Проживание

Предоставляется отдельная комната: 450 EUR в месяц. Проживание оплачивает работник.

Объём и сроки выплат

Объект, состав работ, объём, выбранные позиции, критерии приёмки и сроки выплат согласуются письменно до начала работ в договоре или work order.

Тип договора и условия проживания подтверждаются до выезда. При трудоустройстве соблюдаются обязательные условия оплаты труда в Бельгии.

* Асбестовые работы согласуются отдельно после проверки требований к предприятию, подготовке работников и объекту.

FPS Employment Belgium: remuneration
FPS Employment Belgium: asbestos work

Обсудить объект и сотрудничество

arcadian-eu.com +32 466 495 409
info@arcadian-eu.com