Elewacje i dachy

Praca w Belgii. Wypłata dla wykonawców, EUR na rękę za jednostkę pracy.

Wszystkie stawki w EUR. Rozliczenie: odebrany zakres prac × stawka jednostkowa.

Elewacje

Nr	Zakres prac	EUR / jedn.	Jedn.
1	Montaż rusztowań	**2,50**	m²
2	Demontaż elewacyjnego muru z cegły, drewnianej obudowy lub płyt azbestowych *	**7,50**	m²
3	Demontaż starego tynku elewacyjnego	**2,50**	m²
4	Tynkowanie i nakładanie tynku dekoracyjnego (crepi): cement + grunt + crepi, w tym cokół z mozaiką	**20,00**	m²
5	Tynkowanie z imitacją kamienia i malowaniem: EPS + cement + grunt + dekor kamienny + malowanie, w tym cokół z mozaiką	**22,50**	m²
6	Ocieplenie, tynkowanie i tynk dekoracyjny (crepi): EPS + cement + grunt + crepi, w tym cokół z mozaiką	**22,50**	m²
7	Tynkowanie z powłoką korkową: cement + grunt + natryskiwany korek, w tym cokół w innym kolorze / z mozaiką	**25,00**	m²
8	Ocieplenie, tynkowanie, imitacja kamienia i malowanie: EPS + cement + grunt + dekor kamienny + malowanie, w tym cokół z mozaiką	**27,50**	m²
9	Ocieplenie, tynkowanie i natryskiwany korek: EPS + cement + grunt + natryskiwany korek, w tym cokół z powłoką korkową / mozaiką	**27,50**	m²
10	Nakładanie natryskiwanego korka bezpośrednio na podłoże, w tym gruntowanie i wstępna naprawa powierzchni, w tym cokół z powłoką korkową	**10,00**	m²
11	Montaż płytek klinkierowych (steenstrips), w tym fugowanie	**20,00**	m²
12	Ocieplenie i montaż płytek klinkierowych, w tym fugowanie	**35,00**	m²
13	Ocieplenie, tynkowanie i montaż płytek klinkierowych, w tym fugowanie	**40,00**	m²
14	Nakładanie dekoracyjnej powłoki Kalei: cement + nakładanie pędzlem + grunt + malowanie w 2 warstwach	**7,50**	m²
15	Tylko gruntowanie i nakładanie tynku dekoracyjnego crepi	**5,00**	m²
16	Tylko montaż izolacji, w tym mocowanie kołkami	**5,00**	m²
17	Tylko tynk cementowy / tynk z profilami i siatką zbrojącą, 2 warstwy	**10,00**	m²
18	Nakładanie Betoncontact / dodatkowego gruntu na podłoże o słabej przyczepności	**1,25**	m²

Dodatkowe prace elewacyjne

Nr	Zakres prac	EUR / jedn.	Jedn.
19	Montaż cokołu z naturalnego kamienia niebieskiego (Bluestone)	**12,50**	mb
20	Montaż parapetu z naturalnego kamienia niebieskiego (Bluestone)	**15,00**	mb
21	Montaż parapetu aluminiowego	**10,00**	mb
22	Montaż / ponowny montaż rur spustowych	**5,00**	mb
23	Korekta okapu dachu z wykorzystaniem cynku	**7,50**	mb
24	Korekta krawędzi dachu z ułożeniem nowego rzędu dachówek	**12,50**	mb
25	Korekta dachu płaskiego z wykorzystaniem EPDM lub Roofing + profil aluminiowy	**12,50**	mb
26	Przycinanie cegły i kamienia wokół okien, w tym kamienia niebieskiego	**7,50**	mb
27	Wykopanie gruntu wokół domu na głębokość 30 cm	**5,00**	mb

Prace dekarskie

Nr	Zakres prac	EUR / jedn.	Jedn.
28	Demontaż pokrycia dachowego, w tym materiałów azbestowych *	**7,50**	m²
29	Kompletny montaż dachu spadzistego: paroizolacja + izolacja PIR + membrana dachowa + konstrukcja drewniana + dachówki	**25,00**	m²
30	Kompletny montaż dachu płaskiego: paroizolacja + izolacja PIR + grunt + pierwsza warstwa + warstwa wykończeniowa	**25,00**	m²
31	Montaż płyt OSB	**2,50**	m²
32	Wykończenie krawędzi dachu aluminium, cynkiem lub ołowiem	**7,50**	mb
33	Montaż / ponowny montaż okien Velux	**75,00**	szt.
34	Montaż rynny, w tym uszczelnienie i lutowanie	**12,50**	mb
35	Montaż Trespa: dolna i widoczna część + konstrukcja drewniana	**12,50**	mb
36	Montaż EPDM lub Roofing w istniejącej rynnie	**7,50**	mb
37	Szlifowanie i malowanie drewnianej rynny, 2 warstwy	**10,00**	mb
38	Montaż nowego okna / świetlika w dachu płaskim	**75,00**	szt.
39	Montaż / ponowny montaż kamiennych płyt na krawędzi dachu	**7,50**	mb
40	Montaż drewnianej listwy / Trespa pod krawędzią dachu z jednej strony, w tym konstrukcja	**5,00**	mb
41	Montaż przejścia dachowego dla rury	**25,00**	szt.
42	Demontaż murowanego komina o wymiarach 60 × 60 cm	**75,00**	szt.

Warunki współpracy

42 pozycje dotyczące elewacji i dachów. Wypłata akordowa dla jednego pracownika za jego odebrany zakres prac.

Orientacyjne zarobki miesięczne

EUR na rękę miesięcznie, przed opłatą za zakwaterowanie.

Brygadzista	**5 000-6 000 EUR**
Doświadczony monter	**4 000-4 500 EUR**
Pomocnik budowlany	**≈ 2 500 EUR**

Kwoty orientacyjne przy stawkach akordowych Arcadian. Faktyczne zarobki zależą od roli i odebranej ilości prac.

Podstawa rozliczenia

Odebrana ilość prac wykonanych przez pracownika × uzgodniona stawka jednostkowa. Stawki podano w EUR na rękę, przed osobną opłatą za zakwaterowanie.

Transport i narzędzia

Arcadian zapewnia transport na budowę i narzędzia do uzgodnionych prac.

Zakwaterowanie

Pokój jednoosobowy jest udostępniany za 450 EUR miesięcznie. Zakwaterowanie opłaca pracownik.

Zakres i terminy płatności

Projekt, zadania, ilości, wybrane pozycje, kryteria odbioru i terminy wypłat uzgadniamy pisemnie przed rozpoczęciem prac, w umowie lub zleceniu.

Rodzaj umowy i warunki zakwaterowania potwierdzamy przed wyjazdem. Przy zatrudnieniu obowiązują belgijskie wymagania dotyczące wynagrodzenia.

* Prace przy azbeście uzgadniamy osobno po sprawdzeniu wymagań wobec firmy, przeszkolenia pracowników i budowy.

FPS Employment Belgium: remuneration
FPS Employment Belgium: asbestos work

Porozmawiaj o projekcie i współpracy

arcadian-eu.com +32 466 495 409
info@arcadian-eu.com